



CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA "SUMAR"

EJERCICIO: 2015

MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISE

I. PED  
EJE: 5. ZACATECAS JUSTO  
LINEA: 5.1 ABATIMIENTO DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN  
ESTRATEGIA: 5.1.2 FORTALECEREMOS EL GASTO SOCIAL Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS MUNICIPIOS CON MARGINACIÓN ALTA Y MUY ALTA.  
PROYECTO: 6. UNIDOS CONTRA LA MARGINACION


II.- UBICACIÓN

REGION	CLAVE	NOMBRE	
MUNICIPIO	004	PINOS	
LOCALIDAD	024	LORETO	
BARRIO, COLONIA, RANCHERIA, ETC.	020	EL MASTRANTO.	
GRADO DE MARGINACIÓN	MUY ALTO ( )	ALTO ( X )	MEDIO ( ) BAJO ( )
TIPO DE LOCALIDAD	MUY BAJO ( )	CP( )	PR( X )

III.- IDENTIFICACION

No. DE OBRA

PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	
SUBPROGRAMA	SE	URBANIZACION	
TIPO DE PROYECTO	03	CONSTRUCCION	
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MASTRANTO.		
TIPO DE OBRA	NUEVA( X )	AMPLIACIÓN( )	REHABILITACIÓN( ) PROCESO( )
MODALIDAD DE EJECUCION	C( X )	AM( )	AD( ) AC( )
INSTANCIA EJECUTORA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		



IV.-ESTRUCTURA FINANCIERA

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	OTROS
INVERSION APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2015	\$454,113.06	\$0.00	\$0.00	\$454,113.06	

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	
	PUENTE	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	19		12	7

VI.-PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE: INICIO: 26/11/2015 TERMINO: 17/12/2015


ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): 1 LOCALIDAD

*Handwritten signatures and initials*

008

OPERADO FISM

C. EDUARDO FLORES SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Vobo

ARG. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA DIR. DE  
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



ELABORO

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MASTRANTO

UBICACIÓN: EL MASTRANTO LORETO, ZACATECAS.

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
<b>PRELIMINARES</b>				
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN : RED DE DRENAJE Y RED HIDRAULICA. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	178.4	9.60	\$1,712.91
LETRERO ALUSVO A LA OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2"X2 Y LAMINA LISA EN SECCIÓN DE 90 X 1.20 O 1.50 MTS, EN EL QUE DEBE INCLUIR: MUNICIPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, MONTOS DE INVERSIÓN Y TOTAL DE BENEFICIARIOS. INCLUYE PINTURA Y ROTULACIÓN DE LOGOTIPOS OFICIALES	PZA	1.0	5,252.02	\$5,252.02
<b>EXCAVACIONES</b>				
PLANTILLA DE CIMENTACION DE .05 CM DE ESPESOR CON CONCRETO DE FC=150KG/CM2 INCLUYE AFINE DE FONDO MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.3	136.39	\$4,807.65
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO C DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA CEPA CIMENTACION, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	81.7	169.94	\$13,887.50
RELLENO DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE EN CAMION DE VOLTEO EN ARROPES HOMOGENIZADO COMPACTADO CON BAILARINA. INCLUYE: EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ( EN SITIO DONDE SE INDIQUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA ).	M3	260.2	193.72	\$50,406.72
<b>CIMENTACION</b>				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ROSTREADA A UNA CARA DE .80 A .60 METROS X 3.0 MTS DE ALTURA	M3	60.5	1,865.28	\$112,849.44
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ECHO EN OBRA ( ZAMPEADO ) Fc=150kg/m3 incluye afine de fondo, cimbrado, descimbrado frontereado materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	118.4	218.12	\$25,834.07
<b>LOSA</b>				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA DE PINO DE 3A. CLASE INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	134.6	253.96	\$34,172.52
SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE 3/8 fy=4200kg/cm2 en VIGA ( CABEZOTES) INCLUYE RECORTES, AMARRES TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	kg	67.2	25.38	\$1,705.59

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA LISA DE 17 ( alambres ) fy=4200kg/cm2 en VIGA ( CABEZOTES) INCLUYE RECORTES, AMARRES TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	kg	22.0	25.13	\$552.76
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGA ( CABEZOTE ) EN SECCION DE 30X30 MTS DE INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE FC=300KG/CM2 INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.8	3,166.83	\$5,700.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSA DE .25 CM DE ESPESOR INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE FC=300KG/CM2 INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	25.3	3,166.83	\$79,962.47
Banquetas de 12 cm. de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	20.0	233.51	\$4,670.16
SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE # 4 1/2 fy=4200kg/cm2 en cuadros de 15x15 INCLUYE RECORTES, AMARRES TRASLAPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	kg	2,828.0	24.68	\$69,807.70
BARANDAL				
Barandal de 0.9 m. de altura, con dos postes de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 3.2 mm, anclados al piso con Placa A-36 de 5/16" (7.9 mm) de 0.12x0.12 m. pasamanos de Tubo Ced 30 de 2", y perfiles adicionales de Cuadrado de acero 12.7 mm, con 30 Aros de 12 cm de solera de 3/16"x1/2" Incluye	ML	20.0	1,898.76	\$37,975.29
LIMPIEZA				
Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	178.4	27.00	\$4,815.97
NOTA LOS PRECIOS INCLUYEN IVA.				


**TOTAL** **\$454,113.06**

NOMBRE



ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
CARGO

NOMBRE



C. EDUARDO FLORES SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

0011

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FISICO FINANCIERO**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MASTRANTO.

FECHA DE: INICIO: 26/10/15 TERMINO: 17/12/15

PROGRAMADO TODO EL AÑO

FISICO 100% FINANCIERO: 100%

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO(PESOS)
OBRA	1	\$454,113.06

	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE	40	\$181,645.23
NOVIEMBRE	30	\$136,233.92
DICIEMBRE	30	\$136,233.92
<b>TOTAL:</b>		\$454,113.06

**OPERADO FISIM**

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable ante la autoridad competente

*2*

*E. S. A.*

012

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**SEDESOL**  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL



CALENDARIO DE EJECUCION



DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
TRAZO Y NIVELACION	03/10/2015-09/10/2015
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS	12/10/2015-23/10/2015
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	26/10/2015-20/11/2015
CIMBRADO Y COLADO DE LOSAS DE CONCRETO	23/11/2015-11/12/2015
COLADO DE BANQUETAS DE CONCRETO	14/12/2015-18/12/2015
COLOCACION DE BARANDAL DE PROTECCION	18/12/2015-25/12/2015
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	25/12/2015-31/12/2015

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social." Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

**OPERADO FISIM**

06-013

*[Handwritten signature]*

*E. J. A.*



**VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MASTRANTO**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA  
DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  
NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  
EJECUTORA

ARQ. HECTOR FELIPE DAVILA  
VALDIVIA DIR. DE OBRAS

C. EDUARDO FLORES SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUGAR: MASTRANTO

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2015

INFORMACION ADICIONAL: SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE ESTE  
PUENTE PARA DAR CAUSE AL AGUA YA QUE EN TIEMPOS DE LLUVIAS EL QUEDAN  
INCOMUNICADOS POR VARIOS DIAS INCLUSO SEMANAS .

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

**OPERADO FISIM**