



POR UN  
**LORETO**  
PARA TODOS  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024



**OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS**  
"POR UN LORETO PARA TODOS"  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

**DESARROLLO  
ECONÓMICO  
Y SOCIAL**  
POR UN LORETO PARA TODOS 2021-2024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLES SAN JUDAS TADEO Y SAN FELIPE , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
LET-1	LETRERO ALUSIVO, A LA OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2"X2" Y LÁMINA LISA EN SECCION DE 0.90X1.20 Y 1.50 MTS EN EL QUE DEBE INCLUIR, MUNICIPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, MONTOS DE INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, INCLUYE: PINTURA Y CALCA CON INFORMACION DE OBRA Y LOGOTIPOS OFICIALES.	PZA	1.00	\$	-
<b>IV</b>	<b>PAVIMENTO</b>				
<b>IV.1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
PAV 1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA A CONSTRUIR) PARA UNA AREA MAYOR A 1200 M2 EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	3347.09	\$	-
PAV 3	DESPALME DE 30 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, DESPERDIANDO EL MATERIAL, PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, EN MATERIAL "A" , INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	822.56	\$	-
PAV 4	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO. (CARGA MECANICA), INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	847.24	\$	-
PAV 5	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO A KMS. SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA. NCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3/KM	847.24	\$	-
PAV 6	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 5 M DE LONGITUD A BASE DE MANGUERA P.E.A.D. DE 1/2" , INCLUYE: COPLES, CODOS, TEE, PRUEBAS, SUMINISTROS, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	10.00	\$	-
PAV 8	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE), CON MEDIOS MECANICOS ( <b>rodillo compactador</b> ), EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR PVSM, INCLUYE: AGUA NECESARIA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, PLANTILLA COMPACTADA , EXTRACCION, CARGA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA , DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO PRUEVAS DE COMPACTACION.Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	822.56	\$	-



POR UN  
**LORETO**  
PARA TODOS  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024



**OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS**  
"POR UN LORETO PARA TODOS"  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

**DESARROLLO  
ECONÓMICO  
Y SOCIAL**  
POR UN LORETO PARA TODOS 2021-2024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLES SAN JUDAS TADEO Y SAN FELIPE , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
IV.II	<b>PAVIMENTACION</b>				
PAV 9.1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CM, FRAGUADO NORMAL, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, CONTRAJUNTA DE 2" CURADO CON CURACRETO , HULE NEGRO,MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10, ACABADO RALLADO, PRUEVAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3347.09	\$	-
PAV 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE , CONSTRUIDO EN TRAMOS DE 3.00 MTS DE LARGO 1.10 MTS DE ANCHO Y 10 CMT DE ALTO Y UNA SEPARACION DE 20 CM; CON TERMINADO EN FORMA CORRUGADA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	81.00	\$	-
PAV 11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250KG/CM2 EN DENTELLONES DE 15X30, INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	62.40	\$	-
IV.III	<b>GUARNICIONES</b>				
GUA 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2, COLADAS EN EL LUGAR TIPO PECHO PALOMA DE 0.30X0.40X0.15 TERMINADO RAYADO INCLUYE: CURADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, CONTRAJUNTAS A CADA 3.00 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	331.46	\$	-
GUA 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA (Color Amarilla/Blanco) DE ESMALTE APLICADA EN DOS MANOS DE FORMA UNIFORME PARA TOPES Y CRUCES PEATONALES, INCLUYE: TINHER, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	132.58	\$	-
IV.IV	<b>BANQUETAS</b>				
COMP 1	DEMOLICION A MANO DE BANQUETA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS ALA PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	92.76	\$	-
PAV 14	<b>RELLENO PARA BANQUETA</b> RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE), CON MEDIOS MECANICOS ( <b>BAILARINA</b> ), EN CAPAS DE 10 CMS DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR PVSM, INCLUYE: AGUA NECESARIA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, PLANTILLA COMPACTADA , EXTRACCION, CARGA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA , DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO PRUEVAS DE COMPACTACION.Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	69.57	\$	-
PAV 15	BANQUETA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR TERMINADO RAYADO FINO Y CON DOBLADOR EN PERIMETRO Y A CADA 2 METROS EN LA DIRECCION LARGA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, CIMBRADO DESCIMBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS PRUEVAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	463.82	\$	-
IV.V	<b>RAMPAS DISCAPACITADOS</b>				



**POR UN LORETO PARA TODOS**  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024



**OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
"POR UN LORETO PARA TODOS"  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

**DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
POR UN LORETO PARA TODOS 2021-2024

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLES SAN JUDAS TADEO Y SAN FELIPE , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
RAM 3	RAMPA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR TERMINADO RAYADO FINO Y CON DOBLADOR EN PERIMETRO Y A CADA 2 METROS EN LA DIRECCION LARGA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, CIMBRADO DESCIMBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.70		\$ -
PAV 12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA (Color azul) DE ESMALTE APLICADA EN DOS MANOS DE FORMA UNIFORME, INCLUYE: TINHER, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.70		\$ -
<b>1.4</b>	<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>				
SS01	SUMINISTRO Y COLOCA CION DE SEÑALIZACION (NOMBRE DE CALLES), A BASE DE POSTE METALICO DE 2.50 MTS DE LONGITUD 3"X3" DE SECCION, 2 PLACA 25 X 60 CM, INCLUYE: EXCAVACION, ANCLAJE MINIMO DE 50 CM, FIJACION, IMPRESIÓN LASER SEGÚN DISEÑO Y LO MNECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00		\$ -
GUA 3	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3347.09		\$ -
				<b>SUB TOTAL DE L PRESUPUESTO</b>	<b>\$ -</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$ -</b>
				<b>TOTAL DEL PREUPUESTO</b>	<b>\$ -</b>